



21/11/2017

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	<p>פרק 06 נגרות ושונות</p> <p>כל דלתות הנגרות, דלתות המסגרות והמשקופים יכללו גם מזוזות דת עפ"י הסעיף המתאים במפרט המיוחד, ללא תוספת תשלום. כל משקופי הפלדה יכללו שתל נירוסטה תחתון עד מפלס של 20 ס"מ מעל פני הריצוף. המשקופים מגולבנים וצבועים בתנור. הקבלן ידרש להציג אישור ממפעל הצבע. כל הדלתות נגרות או מסגרות, יכללו מגיף דלת "מחזיר שמן" מסוג H.O של חברת "דורמה" או "ייל" או ש"ע. התקנת הדלת כוללת משקוף בפתח הקיים.</p>	הערה			
06.01.0010	<p>אספקה והתקנה של דלת עץ במידות 210/90 ס"מ כולל משקוף פח מגולוון עובי 2 מ"מ צבוע בצבע שמן. דלת פורמייקה עם מילוי פלקסבורד 100% קנט עץ בוק מסביב לרבות פרזול מלא לדלת. כולל דיקט 5 מ"מ משתי צידי הדלת. הגוון יבחר ע"י המזמין.</p>	יח'	6		
06.01.0020	<p>אספקה והתקנה של דלת עץ הזזה במידות 210 / 80 ס"מ כולל משקוף פח מגולוון עובי 2 מ"מ צבוע בצבע שמן. דלת פורמייקה עם מילוי פלקסבורד 100% קנט עץ בוק מסביב לרבות פרזול מלא ומעצור לדלת. כולל דיקט 5 מ"מ משתי צידי הדלת. הגוון יבחר ע"י המזמין.</p>	יח'	3		
06.01.0030	<p>אספקה והתקנה של דלת עץ במידות 210/ 80 ס"מ כולל משקוף פח מגולוון עובי 2 מ"מ צבוע בצבע שמן. דלת פורמייקה עם מילוי פלקסבורד 100% קנט עץ בוק מסביב לרבות פרזול מלא לדלת. כולל דיקט 5 מ"מ משתי צידי הדלת. הגוון יבחר ע"י המזמין.</p>	יח'	3		

		1	יח'	<p>אספקה והתקנה של דלת עץ במידות 210/60 ס"מ כולל משקוף פח מגולוון עובי 2 מ"מ. דלת פורמייקה עם מילוי פלקסבורד 100% קנט עץ בוק מסביב לרבות פרזול מלא לדלת. כולל דיקט 5 מ"מ משתי צידי הדלת. הגוון יבחר ע"י המזמין.</p>	06.01.0040
		50	מטר	<p>אספקה והתקנת מגן קיר עליון ברוחב 20 ס"מ ציפוי פי.וי.סי כולל אביזרי קצה ופינות כנדרש לביצוע מושלם, כדוגמת "פנל פרויקטים". הגוון יבחר ע"י המזמין.</p>	06.01.0050
		7	קומפי'	<p>אספקה והתקנת ארון מטבח תחתון, הארון יהיו מעץ סנדוויץ' אוקמה אדום, גב הארון - 5 מ"מ דיקט אוקמה. כולל פרזול מלא, מסילות, צירים, בלום תריקה שקטה. ידיות אינטגרליות יבחרו ע"י המזמין. ביצוע הארונות יהיה לפי דוגמא קיימת.</p>	06.01.0060
		4	קומפי'	<p>אספקה והתקנת משטח שיש "אבן קיסר" בעובי 2 ס"מ במידות 65/320 כולל קנט אחורי וקדמי בגובה המשטח עם פאזה עדינה, עיבוד פתח לכיור והתקנת כיור בלנקו. גוון השיש יבחר ע"י המזמין.</p>	06.01.0070
		1	קומפי'	<p>אספקה והתקנת משטח שיש "אבן קיסר" בעובי 2 ס"מ במידות 65/270 כולל קנט אחורי וקדמי בגובה המשטח עם פאזה עדינה, עיבוד פתח לכיור והתקנת כיור בלנקו. גוון השיש יבחר ע"י המזמין.</p>	06.01.0080
		2	קומפי'	<p>אספקה והתקנת משטח שיש "אבן קיסר" בעובי 2 ס"מ במידות 65/180 כולל קנט אחורי וקדמי בגובה המשטח עם פאזה עדינה, עיבוד פתח לכיור והתקנת כיור בלנקו. גוון השיש יבחר ע"י המזמין.</p>	06.01.0090
				סה"כ עלות פרק 6:	

			הערה	פרק 07 מערכות תברואיות הקבלן אחראי על תאום והתאמה של אלמנטים המותקנים ברצפה, קיימים ו/או חדשים בכלל, קופסאות ביקורת ומחסומי רצפה בפרט למפלס הסופי של הריצוף. כל המכסים שיותקנו יהיו מכסי ניקל של "מפה" בלבד עגול או מרובע עפ"י בחירת המזמין. לא יאושרו מכסים עם ציפויים שונים.	
		9	קומפי'	אספקה והתקנת קו דלוחין 40 מ"מ או 50 מ"מ (כולל ביטון), החלפת צנרת מגולוונת מסוג סקדיוול 40 בקוטר 1/2" ללא תפר, מחוברת בהברגה, שרוול בידוד צנרת מים חמים, קופסת ביקורת, ברזי ניל. החלפת קופסא נופלת קיימת ע"ג זקף 4" העולה מקו ביוב ראשי. כולל חיבור לקו מים ראשי קיים.	07.02.0010
		2	יח'	אספקה והתקנת כיור רחצה מסוג חרסה דגם "נורית" גודל 40 בצבע לבן ללא בירוץ וללא חור לברז. כולל סיפון פי.וי.סי לבן, ברזי ניל. לרבות התחברות לקו דלוחין.	07.02.0020
		7	יח'	אספקה והתקנת כיור (מטבח) בלנקו ללא בירוץ בצבע לבן, התקנה שטוחה כולל סיפון פי.וי.סי לבן לרבות התחברות לקו דלוחין.	07.02.0030
		8	יח'	אספקה והתקנת ברז "חמת" דגם "אלפא 301450" או ש"ע מהקיר פיה בינונית מסתובבת, ידית מרפק.	07.02.0040
		2	יח'	אספקה והתקנת ברז דלי תוצרת "חמת" או ש"ע	07.02.0050
		2	יח'	אספקה והתקנת אסלה וניאגרה כולל התקנת ברזי ניל, אסלה מדגם חרסה, מכסה לפסקי וניאגרה של פלסון. מושב אסלה מסי 3.	07.02.0060
		2	יח'	הכנת נקודת מים לתמי בר, כולל נקודת ניקוז מושלמת וחיבור לקיים.	07.02.0070
				סה"כ עלות פרק 7:	

פרק 10 ריצוף וחיפוי					
		160	מ"ר	<p>אספקה והתקנה מושלמת של ריצוף גרניט פורצלן R9 במידה 60/60 ס"מ בעובי 10 מ"מ (מחיר יסוד לאריחים 150 ש"ח/מ"ר) תוצרת "נגב קרמיקה" או ש"ע, רובה אקרילית במישקים במרווח של עד 5 מ"מ. לרבות התקנת פנלים באיזור המרוצף. המחיר יכלול הנחת מצע מסוג "סומסומית" לריצוף הנ"ל. הריצוף והגוון יאושר ע"י המזמין.</p>	10.01.0010
		8	מ"ר	<p>אספקה והתקנה מושלמת של ריצוף בחדרים רטובים מסוג גרניט פורצלן R11 במידה 30/30 ס"מ (מחיר יסוד לאריחים 150 ש"ח/מ"ר) תוצרת "נגב קרמיקה" או ש"ע, רובה אקרילית במישקים במרווח של עד 5 מ"מ. המחיר יכלול הנחת מצע מסוג "סומסומית" לריצוף הנ"ל. הריצוף יאושר ע"י המזמין.</p>	10.01.0020
		50	מ"ר	<p>אספקה והתקנה מושלמת של אריחי קרמיקה חלקה בקירות במידה 30/60 ס"מ, תוצרת "נגב קרמיקה" או ש"ע. כולל רובה אקרילית במישקים במרווח עד 3 מ"מ. המחיר כולל גם את פרופילי הסיום מאלומיניום אנכי ו/או אופקי דגם "איל הציפויים" או ש"ע.</p>	10.01.0030
סה"כ עלות פרק 10 :					
פרק 11 צבע					
		440	מ"ר	<p>צביעת קירות או תקרות קיימים בסופרקריל כולל גם תיקונים והכנת הקיר לצביעה. שתי שכבות לפחות עד קבלת גוון אחיד. גוון הצבע יבחר ע"י המזמין.</p>	11.01.0010
		20	מ"ר	<p>צביעת קירות ותקרות קיימים באיזורי לחות "אקריו" או "נירוקריל אמבט" או ש"ע כולל גם תיקונים והכנת הקיר לצביעה. שתי שכבות לפחות עד קבלת גוון אחיד.</p>	11.01.0020
		3	יח'	<p>צביעה של משקוף פלדה לדלת במידה כלשהי, מותקן יצוק בקיר בנוי קיים כולל שיוף מקומות חלודים, מרוק, שיוף צבע מגן נגד חלודה וצבע עליון</p>	11.01.0030
סה"כ עלות פרק 11 :					

				<p>פרק 24 הריסה ופירוק</p> <p>עבודות הפירוק כוללות סילוק הפסולת לאתר מורשה. הקבלן ידרש להציג מבעוד מועד הסכם התקשרות עם אתר פסולת. תעודות המשלוח לאתר יהוו תנאי לאישור החשבונות החלקיים של הקבלן.</p> <p>עפ"י הנחיות הפיקוח/מזמין כוללים סעיפי הפירוק גם מסירת פריטים למזמין שינוע ואחסון.</p> <p>הקבלן יאחסן פריטים שפורקו והמיועדים לשימוש והתקנה חוזרת כגון שולחנות, ארונות, ארונות וכו'. הקבלן אחראי על נקיון מלא, התקנת ו/או השבת הפריטים למקומם בסיום עבודות השיפוץ.</p> <p>פירוק, הריסה וסילוק כוללים גם שינוע ידני ככל שידרש. לקבלן לא תנתן תוספת מחיר ו/או פיצוי כלשהו בגין קושי בשינוע והגעה אל תוך המתחם.</p>	
		1	קומפי	<p>פירוק ופינוי ו/או אחסון ו/או מסירה למזמין של ציוד מהשטחים הציבוריים, חדרי שירות, חדרי טיפול והמטבחון וכל פירוק אחר שאינו מוגדר במפורש בסעיפי הכתב כמויות הנחוץ לביצוע עבודת השיפוץ במתחם. הסעיף כולל גם החזרה והתקנה של הציוד בגמר העבודות עפ"י הנחיית המזמין.</p>	28.01.0010
		13	יח'	<p>פירוק דלתות ומשקופים במידות שונות, תיקוני קירות. פינוי הפסולת לאתר מורשה ו/או עפ"י הנחיית המזמין.</p>	28.01.0020
		7	קומפי	<p>פירוק ריהוט קבוע וכל הציוד באזור השיפוץ הכולל ארונות, משטח שיש, ברז סוללה, כיור+סיפון+צנרת. פירוק צנרת מי דלוחין קיימת, תיקוני קירות וכל הנדרש לקבלת עבודה מושלמת.</p>	28.01.0030
		2	קומפי	<p>פירוק חדר שירותים/מקלחת לרבות צנרת מים וביוב כולל כלים סניטריים, כולל ריצוף וחיפוי קיים, כולל החלפת מצע ריצוף עפ"י הנחיית המזמין.</p>	28.01.0040

		1	קומפי'	פירוק חדר שירותים לרבות צנרת מים וביוב כולל כלים סניטריים, ביטול נקודות מים חמים וקרים, כולל פירוק ריצוף וחיפוי קיים, החלפת מצע ריצוף עפ"י הנחיית המזמין.	28.01.0050
		1	קומפי'	פירוק חדר מטבחון לרבות צנרת מים וביוב כולל כלים סניטריים, כולל ריצוף וחיפוי קיים, כולל החלפת מצע ריצוף עפ"י הנחיית המזמין.	28.01.0060
		160	מ"ר	פירוק ריצוף לרבות החלפת מצע ריצוף לפי הנחיית המזמין, כולל פירוק פנל טרצו בגובה 10 ס"מ, חשיפה מלאה של הבלוק והכנתו לקבלת פנל חדש.	28.01.0070
		30	מטר	פירוק מגני קיר קיימים כולל תיקוני טיח כנדרש	28.01.0080
		26	מ"ר	פירוק חיפוי קיר מקרמיקה/חרסינה במיידות שונות כולל סיטוט קירות והכנה לקבלת חיפוי חדש	28.01.0090
		12	קומפי'	פירוק מזגן והתקנתו לאחר סיום עבודות השיפוץ	28.01.0100
		30	שעות	עבודות רגי'	28.01.0110
סה"כ עלות פרק 24					

ש"ח	סה"כ עלות הפרויקט ללא מע"מ
------------	-----------------------------------

ש"ח	סה"כ עלות הפרויקט כולל תוספת מע"מ
------------	--