



הבהרה -
 כלל המערכות אשר יותקנו ע"י הקבלן הזוכה
 תדרש להממשק למערכת הליבה קיימת
 (בקרת ניסיה, טמ"ס פריצה, ש"ב)
 שרת האחסון של בית החולים מבוסס על פתרון
 של חברת HIKVISION
**כלל המכונות הניתן להממשק בלבד ואין המזמין
 מחייב לביצוע כמויות אלו.**

הערות	יצרן	מק"ט	מתקן	סה"כ לכמות	עלות פריט	יחידה	כמות	כתב כמויות מערכות בטחון	1
								בקרת ניסיה	
								<p>כל המערכות והאלמנטים הרשומים בכתב כמויות זה כוללים אספקה, התקנה, חיבור, בדיקה, הפעלה של כל הציוד והמגע עם הדורשים להפעלה סופית של המערכות לרבות אך לא רק כבילה, שילוט, בדיקה, הפעלה, השלמות חיוני, והחלק היחסי הנדרש בריכוזים למינום ובבקרים בדגש על קוראי הברטסים וגלאי הפריצה. העבודה תכלול חיבור והתממשקות למערכת קיימת במידת האפשר.</p> <p>על הקבלן לוודא את התממשקות מערכת בקרת הניסיה למערכת הקיימת של בית החולים - Rosslare</p>	1.1
				0 ₪		קומפלט	1	אספקה התקנה חיבור והפעלה של ארונות חשמל לבקרים ייעודי בסטדרט IP 65 כולל ספקי כח הגנת נעילה מכנית הגנת טמפר שילוט וכל האביזרים הנדרשים להתקנה מלאה הארון יסופק כח"י יחסי ממונת דלתות במיתקן לרבות יכולת גידול של 50% בשטח הארון ובבקרים עצמם.	1.2
				0 ₪		קומפלט	1	בנוסף לתקנת ה-MS-1015 של חברת Rosslare אספקה, התקנה, חיבור, בדיקה והפעלה של ספק המערכת תאפשר אחזקת מערך המגעלים למשך של עד 6 שנות לפחות.	1.3
				0 ₪		קומפלט	1	אספקה, התקנה, חיבור, בדיקה והפעלה של יחידת התראה לפיתח מתח רשת 220 וולט להתקנה בארון בקרים	1.4
				0 ₪		קומפלט	1	אספקה, בדיקה וקידוד של כרטיס קרבה/צ"פ	1.5
				0 ₪		יחידה	1	ביצוע התחברות ללוחות ממוגעות / שמליות כולל תשלומים והחלק היחסי בבקר	1.6
				0 ₪		יחידה	40	אספקה התקנה חיבור בדיקה והפעלה של בקר ל - 2 דלתות מבקרת הכוללת תשתיות לריכוז בקרים ראשי מעול אלקטרו מכאני ואו ידית בהלה/דלת חשמלית לרבות ביצוע השלמות הכבילה לציר עליון של המשקוף וביצוע חיבור והפעלה לכבילת האלמנטים של הדלת עד להפעלה משלמת של הדלת העבודה תכלול ביצוע עבודות השלמה נדרשות בדלתות משקופים קירות קיימים לצורך הכנסת רכיבים ונורת היחסי בארון הבקרים של יצרן המערכת, טמפר המערכת יספק מתח מנוהל.	1.7
				0 ₪		יחידה	40	אספקה התקנה חיבור בדיקה והפעלה של בקר ל - 2 דלתות מבקרת הכוללת תשתיות לריכוז בקרים ראשי מעול אלקטרו מכאני ואו ידית בהלה/דלת חשמלית לרבות ביצוע השלמות הכבילה לציר עליון של המשקוף וביצוע חיבור והפעלה לכבילת האלמנטים של הדלת עד להפעלה משלמת של הדלת העבודה תכלול ביצוע עבודות השלמה נדרשות בדלתות משקופים קירות קיימים לצורך הכנסת רכיבים ונורת היחסי בארון הבקרים של יצרן המערכת, טמפר המערכת יספק מתח מנוהל.	1.8
				0 ₪		יחידה	30	אספקה התקנה חיבור בדיקה והפעלה של בקר ל - 4 דלתות מבקרת הכוללת תשתיות לריכוז בקרים ראשי מעול אלקטרו מכאני ואו ידית בהלה/דלת חשמלית לרבות ביצוע השלמות הכבילה לציר עליון של המשקוף וביצוע חיבור והפעלה לכבילת האלמנטים של הדלת עד להפעלה משלמת של הדלת העבודה תכלול ביצוע עבודות השלמה נדרשות בדלתות משקופים קירות קיימים לצורך הכנסת רכיבים ונורת היחסי בארון הבקרים של יצרן המערכת, טמפר המערכת יספק מתח מנוהל.	1.9
				0 ₪		יחידה	1	אספקה התקנה חיבור בדיקה והפעלה קורא כרטיס קירבה (PROXIMUTY) שולחני בעל נורת אינדיקציה להתקנה פנימית או חיצונית ומותאם לתנאים שוני ונדלים כולל חיווט לבקר וכל האביזרים הנדרשים לשם הפעלתו	1.10
				0 ₪		יחידה	5	אספקה התקנה חיבור בדיקה והפעלה קורא כרטיס קורא ביומטרי לתנאי חוץ כולל קורא קרבה MIFER (PROXIMUTY) בעל נורת אינדיקציה להתקנה פנימית או חיצונית ומותאם לתנאים שוני ונדלים כולל חיווט לבקר וכל האביזרים הנדרשים לשם הפעלתו	1.11
				0 ₪		יחידה	2	אספקה התקנה חיבור בדיקה והפעלה של קורא פנים (PROXIMUTY) בעל נורת אינדיקציה להתקנה פנימית או חיצונית ומותאם לתנאים שוני ונדלים כולל חיווט לבקר וכל האביזרים הנדרשים לשם הפעלתו.	1.12

